



# ANEP

DIRECCIÓN GENERAL  
DE EDUCACIÓN  
INICIAL Y PRIMARIA

DIVISIÓN  
DE MANTENIMIENTO  
Y OBRAS MENORES

## COMPRA POR EXCEPCIÓN N° 80-2024

DATOS DEL LOCAL					
ESCUELA N° 1					
DEPARTAMENTO: SALTO					
PROGRAMA					
OBJETO DE LAS OBRAS					
Impermeabilización de Techos - Reparación de revoques y Junta de Dilatación - Pintura en sectores afectados					

### RUBRADO

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL
-------	-------------	--------	----------	----------	----------

1	IMPLANTACION DE OBRA				0
1.2	Fletes y Traslados	GLOBAL	1		0
1.3	Limpieza diaria, general y final de obra	GLOBAL	1		0

2	MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICIONES				0
2.1	Retiro de membrana existente	m2	250		0
2.2	Picado de revoques en mal estado	m2	60		0

3	ALBANILERIA				0
3.1	Preparacion de la superficie	m2	250		0
3.2	Imprimacion con Aluminios Asfáltico Base Solvente (no acuosa)	m2	250		0
3.3	Impermeabilización con Membrana 4mm y foil de aluminio	m2	250		0
3.4	Revoques en sectores afectados (Sshh PA, Comedor y Aula)	m2	60		0
3.5	Revoques y Junta de Trabajo en los dos niveles	m2	10		0

4	PINTURA				0
4.1	Cielorraso en sectores a reparar	m2	100		0
4.2	Tabiques y pilares	m2	50		0
4.3	Membrana liquida de color idem a existente en membrana a colocar	m2	250		0
4.4	Revoques y Junta de Trabajo en los dos niveles	m2	10		0

A	MONTO de OBRAS				0
B	IVA OBRA (22% sobre A)				0
C	TOTAL IVA (A+B)				0

D	MONTO IMPONIBLE (sobre A)				0
---	---------------------------	--	--	--	---

E	LEYES SOCIALES (65,80% de D)				0
---	------------------------------	--	--	--	---

F	MONTO TOTAL OFERTADO (C+E)				0
---	----------------------------	--	--	--	---

Plazo de obra: 22 días Laborables para la Industria de la Construcción

Firma Empresa