



RUBRADO BÁSICO, FORMULARIO B - AZOTEAS A INTERVENIR EN SEDE ROCHA

SECTOR 1 / 101 m²
Sobre Aulas 5 y 6

SECTOR 2 / 6 m²
Sobre Bienestar Universitario

SECTOR 3 / 80 m²
Sobre Biblioteca y Acceso

SECTOR 4 / 138 m²
Sobre Biblioteca, SSHH y Circulación

SECTOR 5 / 25 m²
Sobre Informática y Circulación

SECTOR 6 / 81 m²
Sobre Aula Magistral

SECTOR 7 / 20 m²
Canalón Edificio C

TOTAL AZOTEAS A REALIZAR: 451 m²

NOTA 1: Las áreas fueron medidas pero deberán ser rectificadas en obra. No se están incluyendo metrajés de pretilas.

NOTA 2: Se deberá asegurar la estanqueidad de la azotea durante todo el proceso de obra.

NOTA 3: El movimiento / desinstalación / reinstalación de las unidades exteriores de los distintos sistemas de equipos de aire acondicionado u otra instalación que exista en las azoteas deberá ser incluido en los trabajos a realizar - Para el caso de los laboratorios es necesario que la instalación de aire siga funcionando durante el proceso de reimpermeabilización.

NOTA 4: Se deberán incluir los sectores de caminaería necesarios para realizar los mantenimientos de AA y limpieza de desagües.

NOTA 5: Se deberán realizar todas las adecuaciones necesarias para adaptar lo existente al nuevo sistema propuesto (reconfiguración de ventiletes, pretilas, desagües, pendientes, juntas, etc)

 	DIRECTOR:	ARQ. HORACIO FLORA
	PROYECTO:	ARQ. MARIANA FRANCÉS
	DIBUJANTE:	ARQ. LUCÍA GONZÁLEZ
PROYECTO: CURE ROCHA: Impermeabilización azoteas		
PLANO: PLANTA GENERAL		
UBICACION: Ruta 9 y Ruta 15		PADRON: 11725 / manzana 636
FIRMA:		N° LAMINA:
FECHA: MAYO 2024		ESCALA: 1/350
DIBUJO: A2		ARCHIVO: ARCHIVO
		A1