

CUADRO DE METRAJES

Pavimentación y Desagues Pluviales en Barrio Parque del balneario La Paloma

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.
RUBROS GENERALES				
I	1	Implantación y movilización	glo	1,0
I	2	Adecuación de servicios	glo	1,0
I	3	Recuperación ambiental	glo	1,0
DESAGUES PLUVIALES				
XIII	4	Alcantarilla tipo Z diam 600mm	ud	12,0
XIII	5	Alcantarilla tipo Z 2 ϕ 700mm	ud	2,0
XIII	6	Alcantarilla tipo Z 2 ϕ 1100mm	ud	3,0
XIII	7	Captación de Cunetas	ud	8,0
XIII	8	Cámara Pluvial	ud	8,0
X	9	Sum. Y Coloc Tubería horm diam 500mm	ml	32,0
X	10	Sum. y Coloc. de Tubería de Horm. Arm ϕ 900mm	ml	10,0
X	11	Sum. y Coloc. de Tubería de Horm. Arm ϕ 1000mm	ml	440,0
X	12	Sum. y Coloc. de Tubería de Horm. Arm ϕ 1100mm	ml	18,0
XIII	13	Hormigón armado para cabezales y alas de alcantarilla Clase VII	m3	6,9
II	14	Canal trapezoidal de suelo vegetal	ml	550,0
II	15	Conformación de cuneta trapezoidal	m3	480,0
MOVIMIENTO DE SUELOS				
II	16	Excavación no caldicada a depósito	m3	2.770,0
II	17	Excavación de préstamo	m3	2.439,0
VII	18	Base granular CBR>60%	m3	1.590,0
VII	19	Reciclado de pavimento, e=15cm	m2	16.000,0
VII	20	Cemento Portland para base estabilizada con cemento	ton	240,0
PAVIMENTACIÓN				
VI	21	Ejecución de imprimación	m2	16.000,0
VI	22	Ejecución de tratamiento doble	m2	16.000,0
VI	23	Ejecución de sellado	m2	16.000,0
IX	24	Agregados Pétreos para tratamiento	m3	368,0
IX	25	Agregados Pétreos para sellado	m3	160,0
CXXXIV	26	Suministro, Transporte y Elaboración de Diluido o Emulsión Asfáltica	m3	67,2
XIII	27	Losetas para entradas particulares	ud	137,0
XIII	28	Veredas de hormigón	m2	280,0
SEÑALIZACIÓN				
XVIII	29	Señalización horizontal - Blanco aplicado en frío a=15cm	m2	749,3
LXXIX	30	Señalización vertical	ud	10,0
XIII	31	Lomo de burro PVC, L=7,20m	ud	3,0

Subtotal Obra x Contrato		
IVA 22 %		
LLSS Básicas		
Total Obra por Contrato		

