

**Consideraciones particulares para la instalación de la red de datos:**

1. Desinstalación completa de rack de 6U (patchera, patchcords y switch), cableado y puestos que llegan a este. Rack, patchera, patchcords y switch deberán ser entregados en División Informática previa coordinación.
2. Cableado de red cat. 6.
3. Instalación de 11 puestos de datos completos (datos y eléctrica) según plano. Estos se deben conectar al rack realizado en la etapa 1.
4. Suministro e instalación de un rack de 18U mínimo, con sus respectivas patcheras, organizadores y PDU de 8 módulos. Consideraciones a tener en cuenta:
  - La distribución (patcheras, organizadores y equipos) debe cumplir con lo indicado en la memoria descriptiva.
  - Patchcords de largo apropiado de colores según se detalla en la memoria descriptiva.
  - Todos las patcheras y enlaces deberán quedar correctamente identificadas y cables ordenados (utilizando organizadores).
5. Instalación de 44 puestos de datos completos (datos y eléctrica) según plano. Estos deberán conectarse a este nuevo rack.
6. Colocación e instalación de nuevos equipos (switches) que serán suministrados por División Informática previa coordinación, así como también la interconexión de estos que se detallará junto con la entrega y el uso de organizadores de cables. Los equipos deberán ser retirados por Soriano 1287 piso 1, Montevideo.
7. Se deberá prever la conexión de este nuevo rack con el rack Central ubicado en el piso 1 a través de un enlace compuesto por 3 UTP. Estos deberán quedar correctamente identificados en patchera independiente y seguir las indicaciones según memoria descriptiva. Una vez conectado al equipamiento activo, se deberá notificar a la División Informática para realizar pruebas de conectividad.
8. Todos los puestos nuevos deberán quedar correctamente identificados según memoria descriptiva.
9. Se deberá entregar vía electrónica la siguiente información:
  - Certificación de los puestos (individual y resumen).
  - Fotos de la instalación, particularmente del estado final del rack y puestos nuevos.
  - Plano final con la ubicación de los puestos e identificación de cada uno (debe coincidir con el etiquetado y certificación).

**Todo detalle adicional que no se indique seguirá lo que se solicita en la Memoria Descriptiva de Instalación de Cableado Estructurado y Eléctrico para Redes de Telecomunicaciones en el Poder Judicial (adjunta), la cual se recomienda su lectura.**

Adicionalmente se hace saber que se queda a disposición para evacuar dudas, consultas o sugerencias relacionadas con el trabajo indicado en el presente pliego.

**Rubrado:**

Punto 1	
Punto 3	
Punto 4	
Punto 5	
Punto 6	
Punto 7	
Punto 8	
Punto 9	