

Montevideo, 20 de enero de 2026

CIRCULAR N°1

Solicitud de Cotización N° 577/25 (en ARCE 25577/2026)

Obras en Escuelas N°255; 319 y Jardín N° 228 de Montevideo

ADENDA

Se modifica Documento adjunto al pliego 10 E255 Memoria Trabajos Cerco Antivandálico en el numeral **2.2 “Cerco antivandálico”, donde dice:**

Postes: de hierro galvanizado de 60x40mm de sección, de 3m de altura. Altura libre de 2.40m en función de un empotramiento de 60cm. Debe superarse en todos los casos la altura de los paneles.

Paneles: malla electro soldada de acero galvanizado de 200x60mm, varilla de 4,5mm de espesor, altura 2,40 metros (nominales). Espaciado de 2.50m.

Debe decir:

Postes: de hierro galvanizado de 60x60mm de sección, de 2.60m de altura. Altura libre de 2.08m en función de un empotramiento de 52cm. Deberá superarse en todos los casos la altura de los paneles.

Paneles: malla electro soldada de acero galvanizado de 200x60mm, varilla de 4,5mm de espesor, altura 2,08 metros (nominales). Espaciado de 2.50m.

Informacion Brindada por Planta Fisica

ADQUISICIONES