LICITACIÓN ABREVIADA Nº8/2026 - ACLARACIONES

CONSULTA 6:
Aclarar que mamparas se deben retirar en la sede de Paysandú 1283, en los gráficos solo muestran 4 mamparas en la oficina 1 y 3 mamparas en la oficina 2.

ACLARACIÓN 6:
Se aclara que las mamparas a retirar son las indicadas en color azul en los gráficos correspondientes.
Para el Subítem 5, se deberán retirar 4 mamparas (R1, R2, R3 y R4), indicadas en los gráficos de planta y fachada en color azul, con sus respectivas medidas.
Por otra parte, para el Subítem 6, se deberán retirar 3 mamparas (R1, R2 y R3), indicadas en los gráficos de planta y fachada en color azul, con sus respectivas medidas.

CONSULTA 7:
¿Las puertas que van en las mamparas a suministrar son en melamínico o vidrio? En la memoria mencionan vidrio en los gráficos esta indicada del mismo color del panel opaco.

ACLARACIÓN 7:
Se aclara que la representación gráfica de las puertas en los planos fue errónea.
Por lo tanto, se mantiene lo establecido en la Memoria, donde se especifica que las puertas serán de aluminio y vidrio, con cerradura de seguridad.