



**Obra:** PARQUE CAPURRO

1:25

oct-15


**JA01**



Cavar un pozo de 3.0 m de diámetro con una profundidad de 0.10m. Concéntricamente, generar un pozo de 0.90 m de diámetro con una profundidad de 1.0 m. Nivelar el eje a 0.31 m sobre nivel de piso. Es importante que el eje quede cimentado a plomo.

Al cimentar el aro perimetral, es importante dejar libre de cemento la zona que se encuentra por debajo de la plataforma (de esta forma se evita que se trabase la calesita a la hora del giro).

Una vez fraguado el material, se quitan los separadores. De esta forma quedará el aro perimetral a la distancia necesaria para el correcto giro de la calesita.



CANTIDAD / UBICACIÓN	1	Sector de juegos (ver planta del sector y planta general)
OBSERVACIONES	-	
	-	