

EMPRESA:

FECHA: nov-16

MTOP DNV - Talleres Colon			REPARACIÓN CERRAMIENTOS SUPERIORES		
ITEM	U	CANT.	PU		TOTAL
1,00 TALLER DE MÉCANICA LIVIANA					
1,01 Retiro de chapas existentes en mal estado del Lucernario.	gl	1			
1,02 Retiro y colocación (de 3 líneas de clavadores)con perfiles tipo C1	ml				
1,03 Colocación de chapas sinusoidales calibre 26.	u	17			
1,04 Colocación de chapas traslucidas sinusoidal reforzada opaline	u	16			
1,05 Reposición de cumbreras de fibrocemento.	ml	10			
1,06 Reposición de extensiones en fibrocemento.	ml	7			
1,07 Elementos Accesorios (grapas, tornillería de fijación, tirafondo, ba	gl	1			
1,08 Seguridad	gl	1			
1,09 Reparación de filtraciones en pretilas.	gl	1			
1,10 Limpieza general.	gl	1			

SUBTOTAL
IVA 22%
SUBTOTAL
LEYES SOCIALES 70,8% del Monto Imponible.....
TOTAL item 1

Plazo máximo de Ejecución de la Obra : días hábiles

Mantenimiento de la oferta : días calendario

Garantia por trabajos : 10 años

ITEM	U	CANT.	PU		TOTAL
2,00 TALLER DE HIDRÁULICA					
2,01 Retiro de chapas existentes en mal estado del Lucernario.	gl	1			
2,02 Retiro y reposición (de 3 líneas de clavadores) con perfiles tipo C	ml				
2,03 Colocación de chapas sinusoidales calibre 26.	u	17			
2,04 Colocación de chapas traslucidas sinusoidal reforzada opaline	u	16			
2,05 Recambio de chapas traslucidas 1,22m (parcialmente rotas)	u	10			
2,06 Sustitución de las dos primeras columnas, s.izq. PVC 110.	gl	1			
2,07 Elementos Accesorios (grapas, tornillería de fijación, tirafondo, ba	gl	1			
2,08 Seguridad	gl	1			
2,09 Reposición de extensiones en fibrocemento.	ml	7			
2,10 Limpieza general.	gl	1			

SUBTOTAL
IVA 22%
SUBTOTAL
LEYES SOCIALES 70,8% del Monto Imponible.....
TOTAL item 2

Plazo máximo de Ejecución de la Obra : días hábiles

Mantenimiento de la oferta : días calendario

Garantia por trabajos : 10 años

ITEM	U	CANT.	PU		TOTAL
3,00 TALLER DE TORNERIA Y RECTIFICADO					
3,01 Recambio de chapas de fibrocemento de 8 mm	u	25			
3,02 Reposición de tirafondos faltantes.	gl	1			
3,03 Tapado de orificios de pequeñas dimensiones.	gl	1			
3,04 Elementos Accesorios (grapas, tornillería de fijación, tirafondo, b	gl	1			
3,05 Seguridad	gl	1			
3,06 Limpieza general	gl	1			

SUBTOTAL

IVA 22%

SUBTOTAL

LEYES SOCIALES

70,8% del Monto Imponible.....

TOTAL Item 3

 Plazo máximo de Ejecución de la Obra : **días hábiles**

 Mantenimiento de la oferta : **días calendario**

 Garantía por trabajos : **10 años**

ITEM	U	CANT.	PU		TOTAL
4,00 TALLER DE CARPINTERIA					
4,01 Reposición de cumbrera ídem existente.	ml				
4,02 Elementos Accesorios (grapas, tornillería de fijación, tirafondo, b	gl	1			
4,03 Seguridad	gl	1			
4,04 Limpieza general	gl	1			

SUBTOTAL

IVA 22%

SUBTOTAL

LEYES SOCIALES

70,8% del Monto Imponible.....

TOTAL item 4

 Plazo máximo de Ejecución de la Obra : **días hábiles**

 Mantenimiento de la oferta : **días calendario**

 Garantía por trabajos : **10 años**

ITEM	U	CANT.	PU		TOTAL
5,00 TALLER DE CADENAS					
5,01 Retiro de chapas existentes	gl	1			
5,02 Reposición de chapas traslucidas tipo sinusoidal	u				
5,03 Reposición de chapas de fibrocemento de 2.44 m de largo.	u	16			
5,04 Sellado de pequeños orificios	gl	1			
5,05 Elementos Accesorios (grapasp, tornillería de fijación, tirafondo,ba	gl	1			
5,06 Seguridad	gl	1			
5,07 Limpieza general	gl	1			

SUBTOTAL

IVA 22%

SUBTOTAL

LEYES SOCIALES

70,8% del Monto Imponible.....

TOTAL ítem 5

 Plazo máximo de Ejecución de la Obra : **días hábiles**

 Mantenimiento de la oferta : **días calendario**

 Garantía por trabajos : **10 años**

ITEM	U	CANT.	PU		TOTAL
6,00 TALLER DE CADENAS (Fondo)					
6,01 Extracción y o poda de árboles y o plantas	gl	1			
6,02 Retiro total de cubierta, canales y cubetas existentes.	gl	1			
6,03 Retiro y reposición de tirantes en mal estado	u	8			
6,04 Canal nuevo en chapa galvanizada calibre 24	ml	31			
6,05 Cubetas nuevas en chapa	u	2			
6,06 Reposición de chapas calibre 24 tipo sinusoidal	m2	200			
6,07 Reposición de chapas traslucidas reforzadas opaline 5m	u	5			
6,08 Colocación de zingueras (laterales y cumbreras)	gl	1			
6,09 Seguridad	gl	1			
6,10 Limpieza general	gl	1			

SUBTOTAL

IVA 22%

SUBTOTAL

LEYES SOCIALES

70,8% del Monto Imponible.....

TOTAL ítem 6

 Plazo máximo de Ejecución de la Obra : **días hábiles**

 Mantenimiento de la oferta : **días calendario**

 Garantía por trabajos : **10 años**

ITEM	U	CANT.	PU		TOTAL
7,00 DEPÓSITO DE UTILES					
7,01 Sustituir cubetas	gl	1			
7,02 Reparación del techo,	gl	1			
7,03 Seguridad	gl	1			
7,04 Limpieza general.	gl	1			

SUBTOTAL	
IVA 22%	
SUBTOTAL	
LEYES SOCIALES	70,8% del Monto Imponible.....	
TOTAL item 7	

Plazo máximo de Ejecución de la Obra : días hábiles

Mantenimiento de la oferta : días calendario

Garantia por trabajos : 10 años

sub TOTAL gral	
IVA 22%	
sub TOTAL gral	
LEYES SOCIALES	70,8% del Monto Imponible.....	
TOTAL GRAL.	

Plazo máximo de Ejecución de la Obra : días hábiles

Mantenimiento de la oferta : días calendario

Garantia por trabajos : 10 años

Nota: