

# ALUMINIO

Lámina:  
B04-AU-A-322

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura de la Universidad  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Aulario  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES 53, 54, 55, 56, BOX DE ESTUDIANTES PLANTA ALTA.

DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA POR 1 PUERTA BATIENTE Y 1 MAMPARA DE MDF.

TIPO

A15-B04-AU

CANT.


4

I.


D.

FECHA

FEBRERO 2017



ALZADO



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:  
1/25

MARCO	Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.
HOJA	Propios de línea; tipo GALA CR. Mampara compuesta por placas de MDF terminación melamínico y tubulares de aluminio de 50 x 50 mm, color a definir en obra.
ACCESORIOS	Propios de la línea; tipo GALA CR. 3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante. Juego de manija con cerradura de seguridad.
OBSERVACIONES	Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante. En Puerta batiente Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado.

ACRISTALAMIENTO Vidrio común y templado.  
El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: las dimensiones del vano, la ubicación en el edificio, las prestaciones de seguridad y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.