

CARPINTERÍA

Lámina:
B04-AU-A-327

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola


Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Aulario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102


UBICACIÓN: LOCALES 34, 35, 50, 51, 58, 59, 60, BAÑOS, BAÑOS DE DISCAPACITADOS Y SERVIDORES.

DESCRIPCIÓN: PUERTA BATIENTE


TIPO	CANT.	I.	D.	FECHA
C1.2-B04-AU	7	4	3	FEBRERO 2017




DETALLE MANOTÓN
ESC. 1/10





DETALLE MANOTÓN
ESC. 1/10



DETALLE ZÓCALO
ESC. 1/10



DETALLE MARCO
ESC. 1/10



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/25

MARCO	Marco de madera semidura para pintar, color a determinar en obra.
HOJA	Madera. Estructura de bastidor contrachapado con placas de MDF 8mm de espesor cada una, espesor total de la puerta 45mm.
ACCESORIOS	3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y especificaciones del fabricante. Manotón de acero inoxidable soldado a chapa con cerradura de seguridad.
OBSERVACIONES	Zócalo de acero inoxidable en ambas caras, h: 12cm. En locales destinados a servicios higiénicos, las puertas llevarán brazo hidráulico.