

MESADAS Y CRISTALES

Lámina:

B04-AU-A-341

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Aulario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES 58 Y 59, BAÑOS PLANTA ALTA.

TIPO

CANT.

I.

D.



FECHA

FEBRERO 2017


DESCRIPCIÓN: MESADA GRANITO GRIS NACIONAL

ME3/E4-B04-AU

2



DETALLE SOPORTE MESADA
ESC. 1/10



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

OBSERVACIONES

Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados. Frontalín de granito gris nacional, altura 20 cm., arista redondeada
Soporte de mesada en perfilera metálica.
Bacha de sobreponer de loza Ø34cm, color blanco brillo.
Grifería con temporizador mecánico.
Sifón tipo botella. Accesorios y desagüe de pileta de buena calidad.
Espejo electrolítico de 120 x 120cm, espesor ≥ 5mm.

ESCALA: 1/25