

ALUMINIO

Lámina:
B04-AU-A-310

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Aulario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102


UBICACIÓN: LOCALES 10, 11, 12, 13, BOX DE ESTUDIANTES.
DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA POR 2 PAÑOS FIJOS

TIPO
A8-B04-AU

CANT.
4

I. D.

FECHA
FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/25

MARCO	Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.
HOJA	Propios de línea; tipo GALA CR.
ACCESORIOS	Propios de la línea; tipo GALA CR. Caja de agua.
OBSERVACIONES	Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado.

ACRISTALAMIENTO	Vidrio común y templado. El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: las dimensiones del vano, la ubicación en el edificio, las prestaciones de seguridad y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
-----------------	---