

ESCALERA EXTERIOR

Lámina:  
B04-AU-A-357

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Aulario  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO		CANT.	1	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : LOCAL 37, CAJA DE ESCALERA EXTERIOR	
DESCRIPCIÓN : ESCALERA DE HORMIGÓN ARMADO	
ESCALA	1/50

NOTAS:

ESCALERA:


Escalera conformada por 19 escalones.  
Huella: 28.52cm.  
Contrahuella: 17.74 cm.  
Desnivel considerado 3,37 m.

Terminación:  
19 Escalones de Hormigón Armado visto  
Nariz de hierro, planchuela "L" 2" x 2"

Pasamanos: Tubulares circulares de hierro Ø5 cm, herrería galvanizada en caliente.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO <b>AULARIO</b> Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	ESCALA 1/50
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN		FECHA FEBRERO-2017