

MAMPARAS

Lámina:
B04-AU-A-343

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Aulario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	MA1.1-B04-AU	CANT.	10
			FEBRERO 2017
			SUSTITUYE -

UBICACIÓN : LOCALES 4 Y 9, BAÑOS.

DESCRIPCIÓN : MAMPARA DE ALUMINIO Y MELAMÍNICO CON PUERTA BATIENTE.

ESCALA 1/25

NOTAS:

TIPO: Mampara de aluminio y melamínico compuesta por con puerta batiente en los gabinetes y un paño fijo.

CANTIDAD: 10 unidades.

ESTRUCTURA: Tubular de aluminio anodizado color natural. Dimensiones 5 x 5 cm.


CERRAMIENTOS: Hoja de placa de MDF e= 18 mm, terminación melamínico en ambas caras en el paño fijo y en la puerta batiente. Color a definir.

TERMINACIÓN: Aluminio anodizado color natural.


OBSERVACIONES:
Accesorios de movimiento, accionamiento, cierre de buena calidad.
Puertas con pasadores y tiradores de aluminio.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM).



ALZADO



PLANTA

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO AULARIO	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017