

ESCALERA EXTERIOR

Lámina:
B04-AU-A-358

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Aulario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO		CANT.		FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : LOCAL 37, CAJA DE ESCALERA EXTERIOR

DESCRIPCIÓN : ESCALERA DE HORMIGÓN ARMADO

ESCALA 1/50

NOTAS:

ESCALERA:




Escalera conformada por 19 escalones.
Huella: 28.52cm.
Contrahuella: 17.74 cm.
Desnivel considerado 3,37 m.

Terminación:
18 Escalones de Hormigón Armado visto
Nariz de hierro, planchuela "L" 2" x 2"

Pasamanos: Tubulares circulares de hierro Ø5 cm, herrería galvanizada en caliente.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO AULARIO	ESCALA 1/50
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017