

ALUMINIO

Lámina:
B04-AU-A-304

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Aulario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102


UBICACIÓN: FACHADA SUR.
DESCRIPCIÓN: ABERTURA COPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS.

TIPO
A3-B04-AU

CANT.
3

I. D.

FECHA
FEBRERO 2017



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/25

| | |
|---------------|--|
| MARCO | Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante. |
| HOJA | Propios de línea; tipo GALA CR. |
| ACCESORIOS | Propios de la línea; tipo GALA CR. Caja de agua. |
| OBSERVACIONES | Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado. |

ACRISTALAMIENTO Vidrio común y templado, orientación norte y sur.
El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: las dimensiones del vano, la ubicación en el edificio, las prestaciones de seguridad y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.