

MESADAS

Lámina:
B04-AU-A-342

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Aulario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	ME4-B04-AU	CANT.	8	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : LOCALES 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 Y 75, AULAS LABORATORIOS.

DESCRIPCIÓN : MESADA GRANITO GRIS NACIONAL CON MUEBLE INFERIOR.

ESCALA 1/25



NOTAS:

Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados.
Soporte de mesada en perfilera metálica en mesada accesible.
Nariz de granito gris nacional de 5cm. de altura.
2 Piletas de acero inox., de 20cm. de profundidad, pegada al fondo de la mesada de granito.
Decantador de sólidos. conexiones sanitarias de pvc.
Sifon de buena calidad para inspeccionar.
Grifería tipo bar de mesada, con rosca en la punta y palanca de corte de agua fría.

Mueble bajo mesada conformado por placas de MDF, terminación meláminico en ambas caras, e:2cm.
Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.
Estante de 25mm de espesor, terminación melamínica en todas las caras.
16 puertas corredizas con guia inferior y ruedas, herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.
Sistema de cierre de puertas del mueble bajo mesada.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO AULARIO	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017