

ALUMINIO Lámina: B04-AU-A-320

ALUMINIO Lámina: B04-AU-A-320

Universidad de la República Dirección General de Arquitectura Director: Arq. Juan Pedro Urruzola	Proyecto: Arq. Álvaro Cayón
--	-----------------------------

Universidad de la República Dirección General de Arquitectura Director: Arq. Juan Pedro Urruzola	Proyecto: Arq. Álvaro Cayón
--	-----------------------------

Obra
Edificio Aulario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

			1	FEBRERO 2017
--	--	--	---	--------------

TIPO	A13.2-B04-AU	CANT.	1		SUSTITUYE	-
------	--------------	-------	---	--	-----------	---

UBICACIÓN : LOCALES 65 AULA PLANTA ALTA.

DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA POR 1 PAÑO FIJO CENTRAL Y 4 HOJAS CORREDIZAS.

	ESCALA	1/25
--	--------	------

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 1 paño fijo central y 4 hojas corredizas. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado.
El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 1 unidades.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.

OBSERVACIONES:
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.


ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado, orientación norte.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:
* las dimensiones del vano

- * la ubicación en el edificio
- * las prestaciones de seguridad
- * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



471

5 181 88 181 5

652

INTERIOR

INTERIOR PLANTA

DIRECTOR	SERVICIO	ESCALA
ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	AULARIO	1/25

PROYECTO	FECHA
ARQ. ÁLVARO CAYÓN	FEBRERO-2017

DIRECTOR	SERVICIO	ESCALA
ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	AULARIO	1/25

PROYECTO	FECHA
ARQ. ÁLVARO CAYÓN	FEBRERO-2017

DIRECTOR	SERVICIO	ESCALA
ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	AULARIO	1/25

PROYECTO	FECHA
ARQ. ÁLVARO CAYÓN	FEBRERO-2017