

MESADAS Y CRISTALES

Lámina:

B04-AU-A-339

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Aulario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

UBICACIÓN: LOCALES 34 Y 35, BAÑOS.

DESCRIPCIÓN: MESADA GRANITO GRIS NACIONAL

TIPO

CANT.

I.




D.

FECHA


FEBRERO 2017

ME2/E2-B04-AU

2



DETALLE SOPORTE MESADA
ESC. 1/10



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

OBSERVACIONES

Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados. Frontalín de granito gris nacional, altura 20 cm., arista redondeada.
Soporte de mesada en perfilera metálica.
2 baches de sobreponer de loza Ø34cm, color blanco brillo.
Grifería con temporizador mecánico.
Sifón tipo botella. Accesorios y desagüe de pileta de buena calidad.
Espejo electrocrómico de 192 x 120cm, espesor ≥ 5mm.

ESCALA: 1/25