

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra

Edificio Aulario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	MA2.1-B04-AU	CANT.	8	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : LOCALES 4 Y 9, BAÑOS.					
DESCRIPCIÓN : MAMPARA SEPARADORA DE ALUMINIO Y MELAMÍNICO.					
				ESCALA	1/25

NOTAS:

TIPO: Mampara de aluminio y melamínico compuesta por un paño fijo separativo.

CANTIDAD: 8 unidades.

ESTRUCTURA: Tubular de aluminio anodizado color natural. Dimensiones 5 x 5 cm.



CERRAMIENTOS: Hoja de placa de MDF e= 18 mm, terminación melamínico en ambas caras. Color a definir.

TERMINACIÓN: Aluminio anodizado color natural.

OBSERVACIONES:
Accesorios de movimiento, accionamiento, cierre de buena calidad.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM).



PLANTA