


Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra

Edificio Aulario  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	A13.1-B04-AU	CANT.	2	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : LOCALES 61, 63 AULAS PLANTA ALTA.					
DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 1 PAÑO FIJO CENTRAL Y 4 HOJAS CORREDIZAS.					
				ESCALA	1/25



NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 1 paño fijo central y 4 hojas corredizas. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 2 unidades.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.

OBSERVACIONES:  
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado, orientación norte.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:

- \* las dimensiones del vano
- \* la ubicación en el edificio
- \* las prestaciones de seguridad
- \* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO <b>AULARIO</b>	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102 FECHA FEBRERO-2017	