

CARPINTERÍA

Lámina:
B04-AU-A-334

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Aulario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TPO	C6-B04-AU	CMT.	5	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : LOCALES 21, 22, 23, 27, 28 AULAS PLANTA BAJA.

DESCRIPCIÓN : PLACARD CON MARCO CON 18 PUERTAS BATIENTES INFERIORES Y 18 SUPERIORES.

ESCALA 1/25

NOTAS:

TIPO: Placard con marco con 18 puertas batientes inferiores y 18 puertas batientes superiores de madera.

CANTIDAD: 5 unidades.

MARCO: Madera semidura para pintar.

HOJA: Placas de MDF espesor 20mm, terminación melamínico en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.

ACCESORIOS:



- * Estantes: Tableros de finger jointed de eucaliptus de 45mm. de espesor.
- * Tiradores metálicos y cerraduras de seguridad. Cierre mediante llave tipo "Star", a razón de 1 por cada puerta.
- * Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.

OBSERVACIONES:

3 estantes.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO AULARIO	ESCALA 1/25
		FECHA FEBRERO-2017

ARQ. ÁLVARO CAYÓN Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102