

Universidad de la República

Dirección General de Arquitectura

Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra

Edificio Aulario

Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102


TIPO	A9-B04-AU	CANT.	2	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : FACHADA ESTE.

DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 2 PUERTAS BATIENTES.

ESCALA

1/25



NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 2 puertas batientes. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado.
El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 2 unidad.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.
Manotón de caño de Al de 100x5cm., de diámetro.
Brazo hidráulico.
Barra Antipánico, manotón con cerradura exterior.

OBSERVACIONES:
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Deberá cumplir con Normativa de Bomberos.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado, orientación este.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:

- * las dimensiones del vano
- * la ubicación en el edificio
- * las prestaciones de seguridad
- * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)