

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Aulario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	C7-B04-AU	CANT.	8	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : LOCALES 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 AULAS PLANTA ALTA.					
DESCRIPCIÓN : PLACARD CON MARCO CON 12 PUERTAS BATIENTES INFERIORES Y 12 SUPERIORES.					
				ESCALA	1/25

NOTAS:

TIPO: Placard con marco con 12 puertas batientes inferiores y 12 puertas batientes superiores de madera.

CANTIDAD: 8 unidades.

MARCO: Madera semidura para pintar.



HOJA: Placas de MDF espesor 20mm, terminación melamínico en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.

- ACCESORIOS:
- * Estantes: Tableros de finger jointed de eucaliptus de 45mm. de espesor.
 - * Tiradores metálicos y cerraduras de seguridad. Cierre mediante llave tipo "Star", a razón de 1 por cada puerta.
 - * Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.

OBSERVACIONES:
3 estantes.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO AULARIO Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN		FECHA FEBRERO-2017