

MESADAS Y CRISTALES

Lámina:
B04-AU-A-338

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Aulario
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	ME1/E1-B04-AU	CANT.	2	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : LOCALES 4 Y 9, BAÑOS.					
DESCRIPCIÓN : MESADA GRANITO GRIS NACIONAL					
				ESCALA	1/25

NOTAS:



Mesada granito gris nacional e:2cm., con zócalo de 10cm. en 3 lados. Frontalín de granito gris nacional, altura 20 cm., arista redondeada.
Soporte de mesada en perfilería metálica.
4 bacias de sobreponer de loza Ø34cm, color blanco brillo.
Grifería con temporizador mecánico.
Sifón tipo botella. Accesorios y desagüe de pileta de buena calidad.
Espejo electrolítico de 405 x 120cm, espesor ≥ 5mm.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.


MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

DETALLE SOPORTE MESADA
ESC. 1/10

PERFIL "L" PERIMETRAL
2" x 2" x 1⁄8"
PUNTALE "T"
1 1⁄2" x 3⁄16"
PERFIL "L"
2" x 2" x 1⁄8"




ALZADO



PLANTA

SOPORTE DE MESADA EN PERFILERÍA METÁLICA



DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO AULARIO	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FECHA FEBRERO-2017