

ALUMINIO

ALUMINIO

Universidad de la República Dirección General de Arquitectura Director: Arq. Juan Pedro Urruzola	Proyecto: Arq. Álvaro Cayón
--	-----------------------------

Universidad de la República Dirección General de Arquitectura Director: Arq. Juan Pedro Urruzola	Proyecto: Arq. Álvaro Cayón
--	-----------------------------

Obra
Edificio Investigación
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	A14-B05-INV	CANT.	1	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : FACHADA OESTE, BLOQUE A.					
DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 2 PUERTAS BATIENTES Y 2 PAÑOS FIJOS.					
				ESCALA	1/25

UBICACIÓN : FACHADA OESTE, BLOQUE A.

DESCRIPCIÓN: ABERTURA COMPUESTA POR 2 PUERTAS BATIENTES Y 2 PAÑOS FIJOS.

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 2 puertas batientes de placa de aluminio y dos paños fijos. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 1 unidad.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.
Manotón de caño de Al de 100x5cm., de diámetro.
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.
Brazo hidráulico.
Barra Antipánico, manotón con cerradura exterior.

OBSERVACIONES:
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Deberá cumplir con Normativa de Bomberos.
Coordinación de la Albañilería con la estructura mecánica y eléctrica del Polipasto.
Coordinación en la Albañilería para Pase en la abertura para colocación de Guía del Polipasto.


ACRISTALAMIENTO: Vidrio común.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:


- * las dimensiones del vano
- * la ubicación en el edificio
- * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



ALZADO



INTERIOR

EXTERIOR

PLANTA

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URUZOLA	SERVICIO INVESTIGACIÓN Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN		FECHA FEBRERO-2017