

CARPINTERÍA

Lámina:
B05-INV-A-345

CARPINTERÍA

Lámina:
B05-INV-A-345

CARPINTERÍA

Lámina:
B05-INV-A-345

<p>Universidad de la República</p> <p>Dirección General de Arquitectura</p> <p>Director: Arq. Juan Pedro Urruzola</p>	<p>Proyecto: Arq. Álvaro Cayón</p>
---	------------------------------------

<p>Universidad de la República</p> <p>Dirección General de Arquitectura</p> <p>Director: Arq. Juan Pedro Urruzola</p>	<p>Proyecto: Arq. Álvaro Cayón</p>
---	------------------------------------

Obra
Edificio Investigación
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	C10-B05-INV	CANT.	5	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -

UBICACIÓN : ARCHIVO y DEPÓSITO BLOQUE A, B y C.

DESCRIPCIÓN: PLACARD CON MARCO 2 PUERTAS BATIENTES DERECHAS Y 1 PUERTA BATIENTE IZQUIERDA.

	ESCALA	1/25
--	--------	------

NOTAS:	
--------	--

TIPO: Placard con marco con 3 puertas batientes de madera.

CANTIDAD: 5 unidades.	
-----------------------	--

MARCO: Madera semidura para pintar.

HOJA: Placas de MDF espesor 20mm., terminación melamínico en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.

ACCESORIOS:
* Espantes: Tableros de finger jointed de eucalipto de 45mm de espesor

* Tiradores metálicos y cerraduras de seguridad. Cierre mediante llave tipo

"Star" a razón de 1 por cada puerta



* Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.

OBSERVACIONES:	
3 estantes	

3 estantes.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



PLANTA

DIRECTOR	SERVICIO	ESCALA
ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	INVESTIGACIÓN	1/25
PROYECTO		FECHA
ARQ. ÁLVARO CAYÓN	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	FEBRERO-2017