

CARPINTERÍA

Lámina:  
B05-INV-A-347

CARPINTERÍA

Lámina:  
B05-INV-A-347

CARPINTERÍA

Lámina:  
B05-INV-A-347

Universidad de la República Dirección General de Arquitectura Director: Arq. Juan Pedro Urruzola	Proyecto: Arq. Álvaro Cayón
--	-----------------------------

Universidad de la República Dirección General de Arquitectura Director: Arq. Juan Pedro Urruzola	Proyecto: Arq. Álvaro Cayón
--	-----------------------------

Obra
Edificio Investigación
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	C12-B05-INV	CANT.	2	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -

**UBICACIÓN :** CIRCULACIÓN LABORATORIOS PABELLÓN B.

**DESCRIPCIÓN:** PLACARD CON MARCO 4 PUERTAS BATIENTES.

	ESCALA	1/25
--	--------	------

NOTAS:

TIPO: Placard con marco con 6 puertas batientes de madera.

CANTIDAD: 2 unidades.

MARCO: Madera semidura para pintar.

HOJA: Placas de MDF espesor 20mm., terminación melamínico en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.

**ACCESORIOS:**  
\* Estantes: Tableros de finger jointed de eucalintus de 45mm. de espesor



- ACCESORIOS:**
- \* Estantes: Tableros de finger jointed de eucalipto de 45mm. de espesor.
  - \* Tiradores metálicos y cerraduras de seguridad. Cierre mediante llave tipo "Star", a razón de 1 por cada puerta.
  - \* Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.

OBSERVACIONES:	
3 estantes	

OBSERVACIONES: 3 estantes.	
-------------------------------	--

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



PLANTA

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO  <b>INVESTIGACIÓN</b>  Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN		FECHA FEBRERO-2017