

CARPINTERÍA

Lámina:
B05-INV-A-341

CARPINTERÍA

Lámina:
B05-INV-A-341

CARPINTERÍA

Lámina:
B05-INV-A-341

Universidad de la República Dirección General de Arquitectura Director: Arq. Juan Pedro Urruzola	Proyecto: Arq. Álvaro Cayón
--	-----------------------------

Universidad de la República Dirección General de Arquitectura Director: Arq. Juan Pedro Urruzola	Proyecto: Arq. Álvaro Cayón
--	-----------------------------

Obra
Edificio Investigación
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	C6-B05-INV	CANT.	6	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -

UBICACIÓN : CIRCULACIÓN BLOQUE A, B Y C.

DESCRIPCIÓN:	PLACARD CON MARCO CON 2 HOJAS CORREDIZAS.
--------------	---

	ESCALA	1/25
--	--------	------

NOTAS:

TIPO: Placard con marco con 2 hojas corredizas de madera.

MARCO: Múltiples unidades asociadas.

UO 1A: Placas de MDF, espesor 20mm, terminaci3n melam3nica en ambas

HOJA: Placas de MDF espesor 20mm., terminacion melaminico en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perimetro, color a determinar.



ACCESORIOS:
* Estantes: Tableros de finger jointed de eucalipto de 45mm. de espesor.

- * Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.

OBSERVACIONES:	
3 estantes	

2 guías inferiores y ruedas.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.
MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



2 PUERTAS, 2 HOJAS CORREDIZAS



105 PLANTA

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO INVESTIGACIÓN Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN		FECHA FEBRERO-2017