

MAMPARAS

Lámina:  
B05-INV-A-358

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Investigación  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	MA1-B05-INV	CANT.	18
FEBRERO 2017		SUSTITUYE	-

UBICACIÓN : BAÑOS BLOQUE A, B Y C.

DESCRIPCIÓN : MAMPARA DE ALUMINIO Y MELAMÍNICO CON PUERTA BATIENTE.

ESCALA 1/25

NOTAS:

TIPO: Mampara de aluminio y melamínico compuesta por una puerta batiente en los gabinetes y un paño fijo.

CANTIDAD: 18 unidades.

ESTRUCTURA: Tubular de aluminio anodizado color natural. Dimensiones 5 x 5 cm.

CERRAMIENTOS: Hoja de placa de MDF e= 18 mm, terminación melamínico en ambas caras en el paño fijo y en la puerta batiente.


TERMINACIÓN: Aluminio anodizado color natural.

OBSERVACIONES:  
Accesorios de movimiento, accionamiento, cierre de buena calidad.  
Puertas con pasadores y tiradores de aluminio.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM).

DIRECTOR ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	SERVICIO <b>INVESTIGACIÓN</b>  Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	ESCALA 1/25
PROYECTO ARQ. ÁLVARO CAYÓN		FECHA FEBRERO-2017



PLANTA

