

Lámina:

B05-INV-A-340

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Investigación  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

FEBRERO 2017

SUSTITUYE -

**UBICACIÓN :** VESTUARIOS ESTUDIANTES BLOQUE B.

DESCRIPCIÓN: PLACARD CON MARCO CON 10 PUERTAS BATIENTES IZQUIERDAS.

ESCALA 1/25

NOTAS:

TIPO: Placard con marco con 10 puertas batientes de madera.

CANTIDAD: 4 unidades.

MARCO: Madera semidura para pintar.

HOJA: Placas de MDF espesor 20mm., terminación melamínico en ambas caras. Hojas canteadas en todo su perímetro, color a determinar.

**ACCESORIOS:**



\* Estantes: Tableros de finger jointed de eucalipto de 45mm. de espesor.  
\* Tiradores metálicos y cerraduras de seguridad. Cierre mediante llave tipo "Star", a razón de 1 por cada puerta.  
\* Herrajes de accionamiento y movimiento de buena calidad.

OBSERVACIONES:

3 estantes.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



DIRECTOR  
ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA

PROYECTO  
ARQ. ÁLVARO CAYÓN

SERVICIO

## INVESTIGACIÓN

Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

## ESCALA

1/25

FECHA

FEBRERO-2017