

ALUMINIO


Lámina:  
B05-INV-A-317

Universidad de la República  
Dirección General de Arquitectura  
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola

Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra  
Edificio Investigación  
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	A12-B05-INV	CANT.	2	FEBRERO 2017	
				SUSTITUYE	-
UBICACIÓN : FACHADA ESTE - OESTE, BLOQUE B.					
DESCRIPCIÓN : ABERTURA COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS Y 6 PAÑOS FIJOS.					
				ESCALA	1/25



ALZADO

PLANTA

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 2 hojas corredizas y 6 paños fijos. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 2 unidades.

MARCO: Propio de línea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.

OBSERVACIONES:  
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.

ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:  
\* las dimensiones del vano  
\* la ubicación en el edificio  
\* y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)

DIRECTOR	SERVICIO	ESCALA
ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA	INVESTIGACIÓN Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102	1/25
PROYECTO		FECHA
ARQ. ÁLVARO CAYÓN		FEBRERO-2017