

ALUMINIO

ALUMINIO

<p>Universidad de la República</p> <p>Dirección General de Arquitectura</p> <p>Director: Arq. Juan Pedro Urruzola</p>	<p>Proyecto: Arq. Álvaro Cayón</p>
---	------------------------------------

Obra
Edificio Investigación
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102

TIPO	A6-B05-INV	CANT.	2	FEBRERO 2017
				SUSTITUYE -

UBICACIÓN : FACHADA ESTE Y OESTE, BLOQUE A Y C.

DESCRIPCIÓN: ABERTURA CON 2 PUERTAS BATIENTES

ESCALA	1/25
--------	------

NOTAS:

TIPO: Abertura compuesta por 2 puertas batientes. Travesaño horizontal, altura 1.00m desde NPTI, divisor entre vidrio común y templado. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.

CANTIDAD: 2 unidades.

MARCO: Propio de linea GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea.

HOJA: Propia de línea GALA CR.

ACCESORIOS: Propios de línea GALA CR. Caja de agua.
Manotón de caño de Al de 100x5cm., de diámetro.
3 bisagras, distribuidas de acuerdo al peso de la puerta y a especificaciones del fabricante.
Brazo hidráulico.
Barra Antipánico, manotón con cerradura exterior.

OBSERVACIONES:
Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante.
Deberá cumplir con Normativa de Bomberos.



ACRISTALAMIENTO: Vidrio común y templado.

El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a:

- * las dimensiones del vano
- * la ubicación en el edificio
- * las prestaciones de seguridad
- * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

SE DEBERÁN VERIFICAR LAS DIMENSIONES EN OBRA.

MEDIDAS EN CENTIMETROS (CM)



DIRECTOR	SERVICIO	INVESTIGACIÓN	ESCALA
ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA			1/25
PROYECTO	Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102		FECHA
ARQ. ÁLVARO CAYÓN			FEBRERO-2017