

ALUMINIO

Lámina:
B05-INV-A-301

Universidad de la República
Dirección General de Arquitectura de la Universidad
Director: Arq. Juan Pedro Urruzola


Proyecto: Arq. Álvaro Cayón

Obra
Edificio Investigación
Facultad de Veterinaria Ruta 8 y 102


UBICACIÓN: FACHADA NORTE, ESTE, OESTE Y SUR, BLOQUE A, B Y C.

DESCRIPCIÓN: ABERTURA DE 2 HOJAS CORREDIZAS.

TIPO	CANT.	I.	D.	FECHA
A1.1-B05-INV	110			FEBRERO 2017



ALZADO



Se deberán verificar las dimensiones en obra. Dimensiones en cm.

ESCALA:
1/25

MARCO	Propios de línea; tipo GALA CR. Premarco y tapajuntas propios de línea. El tipo será verificado de acuerdo a las condiciones y recomendaciones del fabricante.
HOJA	Propios de línea; tipo GALA CR.
ACCESORIOS	Propios de la línea; tipo GALA CR. Caja de agua. En locales destinados a laboratorios las aberturas A1.1 llevarán malla contra insectos, cantidad: 38 unidades.
OBSERVACIONES	Complementos, contravidrios, conectores, accesorios, burletes de acuerdo a especificaciones del fabricante. El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: * Las dimensiones del vano * La ubicación en el edificio * y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante

ACRISTALAMIENTO Vidrio común.
El tipo y los espesores de los cristales se ajustarán a: las dimensiones del vano, la ubicación en el edificio y las condiciones urbanas, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.