

Montevideo, 13 de julio de 2017

COMPRA Directa Nº 2262 / 2017 – Suministro y Montaje de Estanterías Metálicas

ACLARACIONES de VISITA de OBRA

La cotización se realizará respetando el desglose de 3 ítems planteado en la memoria:

- 1º - Estanterías Existentes
- 2º - Estanterías Nuevas
- 3º - Arriostramiento General de Estanterías

- En los ítems 1º y 2º se indicará precio unitario por módulo completo.
- Se admite que el arriostramiento se realice con ángulos de chapa doblada del tipo utilizado como “pata de módulo” en vez del hierro “T” indicado. Si esta es la opción, se debe aclarar.

Aclaración de cantidades:

- TODAS las estanterías quedarán terminadas a 2,00 mts de altura con 6 (seis) estantes por módulo.
- La mayor parte de las patas existentes son de 2,40 mts, por lo que el trabajo incluirá el ajuste de largo de las mismas.
- Al ítem 1º corresponden 144 estantes en vez de los 156 indicados en plano y Memoria.
- Al ítem 2º corresponden 6 (seis) estantes por módulo en vez de los 5 indicados en plano y Memoria.

Se extiende el presente a los efectos correspondientes,



ROBERTO MULLIN
Arquitecto
Unidad de Arquitectura
MINISTERIO de SALUD