SORIANO
departamento fértil

Intendencia de Soriano

	OBRA : COMEDOR MUNICIPAL								
	LUGAR : DOLORES								
					M de O		Ap. Soc.		SUBTOTAL
			medidas	U	costo unit.	subtotal	cost. Unit.	subtotal	
	IMPLANTACIÓN DE OBRA								
	REPLANTEOS		30	M/L					
	MOVIMIENTO DE TIERRA-DEMOLICIONES-TRANSPORTE								
	EXCAVACIÓN MANUALES	UBICACIÓN							
1.1.6	Excavación de Pozo en arcilla compacta 1 a 2m	SS.HH.	9	m³					
1.2.1	Demolición manual de muros			m³					
1.2.11	Apertura de vano en muro de mampostería , demolición de muros		14,2	m³					
1.2.15	Retiro de abertura simple		5	u					
1.2.16	Retiro de cubierta de chapas	comedor	21,7	m²					
1.3.3	Carga y descarga de escombros			m³					
	CIMENTACIÓN								
2.2.3	Pantalla de bloque cementicios	**SS.HH.**	2	m²					
2.3.4	Patín de hormigón armado	SS.HH.	1,15	m³					
2.3.5	Viga de cimentación Hormigón armado	SS.HH.	0,8	m³					
	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO								
3.1.1	Pilares	SS.HH.	0,54	m³					
3.1.2	Vigas y dinteles	SS.HH.	0,8	m³					
	ESTRUCTURA REFUERZO DE MURO								
	Colocación de perfil I 16mm	comedor	6	ml					
	MAMPOSTERÍA								
4.1.1	Muro de ladrillo 15cm	SS.HH.	16	m²					
4.1.4	Muro de ladrillo 20cm	SS.HH.	52	m²					
4.7.2	Muro de 10cm 2 placas yeso	comedor	14	m²					
	Ladrillo de vidrio	SS.HH.	0,32	m²					
	AISLACIÓN HUMÍDICA Y TÉRMICA								
4.9.1	Aislación humídica emulsión asfáltica	SS.HH.	12	m²					
4.9.3	Aislación humídica arena y portland con hidrófugo (3 hiladas)	SS.HH.	12	m²					
4.9.5	Colocación de film de polietileno	SS.HH.	35	m²					
	REVOQUES								
5.1.3	Revoque ext. Grueso con hidrófugo	SS.HH.	52	m²					
5.2.2	Revoque fino en muro	SS.HH.	190	m²					
	CONTRAPISO								
6.1.1	Contrapiso común	Baños,veredas	90	m²					
	ACABADOS								
7.2.1	Revestimiento cerámico	SS.HH., comedor	50	m²					
7.6.1	Cielo raso PVC	comedor	60	m²					
	PAVIMENTOS								
8.1.1	Baldosa vereda 20x20	entrada	44	m²					
8.1.20	Baldosa cerámica	SS.HH.	50	m²					
	Pegado de bladosa cerámica sobre piso existente	comedor	85	m²					
	ELEMENTOS ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR								
10.2.1	Cordón de hormigón	entrada	9,5	ml					
10.2.5	Cerco con poste y tejido	entrada	9,5	ml					
	TECHO								
	TECHO ISOPANEL 150mm babetas y perfiles.	comedor	55	m²					
	ACOND. ELÉCTRICO								
12.1.1	Valor medio de una puesta	todo el edificio	30	u					
	ACOND. SANITARIO								
13.1.3	Baño completo en P.B. (IP Lo)	SS.HH.	6	u					
	Cocina	cocina	1	u					
	SANEAMIENTO								
	Camara de inspección , conexión a saneamiento	SS.HH. Cocina	2	u					
	PINTURAS								
15.1.3	Aplicación de sellador	SS.HH.	190	m²					
15.1.14	Pintura interior, antihongos	SS.HH. Cocina	450	m²					
15.1.17	Pintura exterior, antihongos	SS.HH. Entrada	65	m²					
	Pintura cielorraso .	cocina/oficinas/dep.	122	m²					
	Limpieza de obra durante y al finalizar la misma.		1	u					
							Sub -TOTAL		
							IVA		
							TOTAL		