NOTA ACLARATORIA Nº1

CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN CEMENTERIO LOCAL

LICITACIÓN PÚBLICA

Nro.01/2018

Departamento de FLORES

Ciudad de TRINIDAD

Trinidad, 08 de Febrero de 2018

Licitación Pública 01/18

CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO LOCAL

NOTA ACLARATORIA INCONSULTA N°1

1. Sobre el terreno a construir la platea, si se va a retirar toda la tierra hasta encontrar la firmeza de suelo o se va a retirar únicamente para dar lugar a los centímetros de piedra a compactar.
    - r. **Se retirará toda la tierra vegetal existente además de lo necesario para incorporar la tosca compactada de acuerdo a especificaciones de pliego. Hacemos constar que si bien en pliegos en el ítem 2.6.2 "El espesor mínimo de la tosca será de 15cm" vale el espesor que se indica en plano A-101 vista 3:"Base compactada de 30cm". Este espesor de relleno de tosca será contado desde la base de la viga fundación indicada".**
2. Sobre el diseño específico de las puertas de aluminio color negro.
    - r. **Las puertas de los nichos son de extraer. En cuanto al diseño y dimensiones rige lo especificado en el ítem 2.13 del pliego y en el plano A-103.**
3. Sobre las dimensiones y estructura que llevarán los pilares de traba indicados.
    - r. **Se aclara que todos los pilares de traba se harán con 4 hierros de 8 mm tratados y con estribos de 6mm cada 15cm.**