



Características generales de intervención:

Se pretende la reforma del local de recuento y ante tesoro para permitir la instalación de una caja de venta y conversión. Las actuales cajas de venta se desmantelarán para ampliar el espacio de sala de juego. Tal reforma implica los siguientes trabajos generales:

- Trabajos de albañilería. Se demolerá el vano proyectado de atención al público de dimensiones generales 120x90cm previa disposición de dos PNI de 10cm de alma a modo de dintel. El largo de estos perfiles será de 170cm cada uno.
- Se realizarán tabiques en mampostería tradicional revocado en ambas caras.
- Trabajos en yeso, se realizará un tabique y cielorraso de yeso según detalle y cortes.
- Aberturas. Se dispondrá una puerta enchapada en madera natural y cantos en alfaja de madera natural. Se dispondrán seis aberturas metálicas de doble chapa N14. En todos los casos la luz de paso útil será de 80cm. Se dispondrá una abertura en vidrio fijo blindado de 32mm de espesor según detalle.
- Pintura. En todos los locales intervenidos se pintarán los tabiques, aberturas, cielorrasos, muros, etc.
- Trabajos de adecuación eléctrica. Se dispondrán tres luminarias LED embutidas (5wc/u), cuatro luminarias de adosar (30Wc/u), además de los artefactos de iluminación de emergencia que se indican. Se dispondrán además los tomacorrientes de adosar que se exponen. El cableado en los muros y cielorraso existentes podrán ser aparentes siempre y cuando se dispongan ductos de forma apropiada. En la propuesta se deberá especificar marca y calidad de los productos propuestos.
- Trabajos en sistema de extinción de incendio. Se deberá desplazar un hidrante de la actual sala de juego tal como se indica en gráficos adjuntos y memoria descriptiva.
- Trabajos de carpintería. Se realizarán los muebles que se indican en MDF melamínico blanco con cantos en ABS de 2mm.
- Trabajos de desmontaje de las cajas e instalaciones existentes.

Planta nivel 1
Escala 1/30

Nota:
Todas las medidas indicadas son aproximadas, los oferentes deberán rectificar o ratificar las dimensiones necesarias para la correcta ejecución de los trabajos solicitados.

		DIRECCION GENERAL DE CASINOS DEL ESTADO - DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA	
Sala de esparcimiento Chuy			
DESTINO:	Reforma cajas		
UBICACION:	Fossatti esquina Avenida Internacional - Chuy		
PLANO:	Planta Nivel 1	LAMINA:	
ESCALA:	1/30	FECHA:	04-06-18
TECNICO:	Ar. Lucas Schevzov		L03