

FORMULARIO B

MODELO DE RUBRADO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

El Proponente presentará el rubrado en este orden.

Nota: se establecerán subtotalet parciales por rubro.

Item	Rubro	Unid	Metraje	Precio Unitario	Precio Total	Sub total P/Rubro	Monto Imponible p/Rubro
	<b>VARIANTE 1</b> <b>2 TANQUES 10000 LTS</b>						
<b>1</b>	<b>IMPLANTACIÓN DE OBRAS</b>						
1,01	Implantación de Obras (tareas y obras provisorias generales, traslados, fletes, conexiones necesarias, etc.)	gl.					
1,02	Suministro e instalación red abastecimiento de agua provisorio (tanques, bombas, tuberías, etc.)	gl					
1,03	Vigilancia de obra	gl					
1,04	Técnico Prevencionista	gl					
<b>2</b>	<b>DEMOLICIONES</b>						
2,01	Demolición general tanque y casamata / brocal existente.	gl					
<b>3</b>	<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>						
3,01	Excavaciones p / construcción casamata / brocal	m3					
3,02 (*)	Excavaciones p / fundaciones tanques elevados <i>(de acuerdo a propuesta de fundaciones del oferente p/ 2 tanques 10000 lts.)</i>	m3					
3,03	Excavaciones y rellenos p / tendido de tuberías	m3					
3,04	Relleno material granular sector casamata / brocal	m3					
3,05 (*)	Relleno en sector tanques elevados <i>(de acuerdo a propuesta de fundaciones del oferente p/ 2 tanques 10000 lts.)</i>	m3					
<b>4</b>	<b>FUNDACIONES</b>						
4,01 (*)	Fundaciones tanques prefabricados elevados <i>(de acuerdo a propuesta de L oferente p/ 2 tanques 10000 lts.)</i>	gl					
<b>5</b>	<b>ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO</b>						
5,01 (*)	Estructura y tanques hormigón armado prefabricado	un					

SUSTITUCIÓN DEPÓSITO ELEVADO - CASAMATA / BROCAL DE PERFORACIÓN DE AGUA

TAMBO – ESTACIÓN EXPERIMENTAL Nº2 LIBERTAD – FACULTAD DE VETERINARIA

CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN - FORMULARIO B

**U N I V E R S I D A D D E L A R E P Ú B L I C A**  
**DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA**

	<i>(de acuerdo a propuesta del oferente p/ 2 tanques 10000 lts.)</i>					
5,02	Contrapiso hormigón armado <i>(casamata / brocal)</i>	m3				
5,03	Losas hormigón armado en caseta de comando y perforación	m3				
<b>6</b>	<b>ALBAÑILERÍA</b>					
6,01	Elevación muros bloque hormigón (incluye pilares y carreras en hormigón armado)	m2				
6,02	Revoque exterior 1 capa terciada fratasada (s/ arena y portland c/ hydr.)	m2				
6,03	Alisado arena y portland	m2				
6,04	Amure aberturas	gl				
6,05	Revestimiento azulejo 15 x 15, blanco (incluye revoque grueso y adhesivo para cerámico)	m2				
<b>7</b>	<b>IMPERMEABILIZACIONES</b>					
7,01	Arena y portland c/ hidrófugo	m2				
7,02	Pintura impermeabilizante blanca, tipo Sikacryl	m2				
<b>8</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>					
8,01 (*)	Implantación y replanteo <i>(para 2 tanques de 10000 lts)</i>	gl				
8,02	Demoliciones	gl				
8,03	Obras de mantenimiento y complementación de instalaciones que se mantienen	gl				
8,04	Aforo y verificación funcionamiento pozo existente	gl				
8,05	Verificación funcionamiento bomba sumergible y aforo pozo existente.	gl				
8,06	Verificación funcionamiento equipo de potabilización existente.	gl				
8,07	Desagüe pileta de aforo / drenaje	gl				
8,08 (*)	Instalación de abastecimiento de agua fría <i>(para 2 tanques de 10000 lts)</i>	gl				
8,09 (*)	Grifería, valvulería y accesorios <i>(para 2 tanques de 10000 lts)</i>	un				
<b>9</b>	<b>INST. ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN</b>					
9,01	Suministro y montaje tablero completo	un				
9,02 (*)	Canalizaciones embutidas <i>(para 2 tanques de 10000 lts)</i>	gl				
9,03 (*)	Canalizaciones aparentes <i>(para 2 tanques de 10000 lts)</i>	gl				
9,04 (*)	Suministro y tendido de conductores <i>(para 2 tanques de 10000 lts)</i>	un				
9,05 (*)	Suministro e instalación tomas, interruptores, alarmas tanques, etc. <i>(para 2 tanques de 10000 lts)</i>	un.				

SUSTITUCIÓN DEPÓSITO ELEVADO - CASAMATA / BROCAL DE PERFORACIÓN DE AGUA  
TAMBO – ESTACIÓN EXPERIMENTAL Nº2 LIBERTAD – FACULTAD DE VETERINARIA

CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN - FORMULARIO B

**U N I V E R S I D A D D E L A R E P Ú B L I C A**  
**DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA**

9,06	Suministro e instalación luminaria L1, incluye célula fotoeléctrica	un					
9,07	Correcciones y conexiones necesarias tablero general edificio tambo	gl					
<b>10</b>	<b>HERRERÍA</b>						
10,1	Sum. y colocación H1	un					
<b>11</b>	<b>CARPINTERÍA DE ALUMINIO</b>						
11,01	Suministro y colocación AL1 (cant. 2)	un					
11,02	Suministro y colocación AL2 (Cant. 2)	un					
11,03	Suministro y colocación AL3 (Cant. 1)	un					
11,04	Suministro y colocación AL4 (Cant. 1)	un					
<b>12</b>	<b>VARIOS</b>						
12,01	Proyecto Apto p/ Construir APC	un.					
12.02	Planos conforme a obra	un.					
<b>13</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>						
13.01	Limpieza final de obra	gl.					
<b>14</b>	<b>AYUDAS A SUBCONTRATOS</b>						
14.01	Ayudas a subcontratos (Desglosar por cada subcontrato)	gl.					
<b>15</b>	<b>GASTOS GENERALES Y BENEFICIO</b>						
15.01	Gastos Generales y beneficio	gl.					
	<b>Precio de las Obras</b>	\$					
	<b>10% Imprevistos y extraordinarios</b>	\$					
	<b>SUBTOTAL 1</b>	\$					
	<b>Impuesto al Valor Agregado IVA</b>	\$					
	<b>TOTAL VARIANTE 2</b>	\$					
	<b>2 TANQUES 10000 LTS.</b>						

Leyes sociales (equivalentes al 70,8% del monto imponible)	\$	
--	----	--

**(\*)\_ En todos los rubros indicados con asterisco, deberá cotizarse la opción para la construcción del sistema, con un solo tanque de 10000 lts.**