

FORMULARIO B

MODELO DE RUBRADO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

El Proponente presentará el rubrado en este orden.

Nota: se establecerán subtotalet parciales por rubro.

Item	Rubro	Unid	Metraje	Precio Unitario	Precio Total	Sub total P/Rubro	Monto Imponible p/Rubro
	VARIANTE 1						
	VARIANTE 2 4 TANQUES 10000 LTS						
1	IMPLANTACIÓN DE OBRAS						
1,01	Implantación de Obras (tareas y obras provisionales generales, traslados, fletes, conexiones necesarias, etc.)	gl.					
1,02	Suministro e instalación red abastecimiento de agua provisorio (tanques, bombas, tuberías, etc.)	gl					
1,03	Vigilancia de obra	gl					
1,04	Técnico Prevencionista	gl					
2	DEMOLICIONES						
2,01	Demolición general tanque y casamata / brocal existente.	gl					
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS						
3,01	Excavaciones p / construcción casamata / brocal	m3					
3,02	Excavaciones p / fundaciones tanques elevados <i>(de acuerdo a propuesta de fundaciones del oferente p/ 4 tanques 10000 lts.)</i>	m3					
3,03	Excavaciones y rellenos p / tendido de tuberías	m3					
3,04	Relleno material granular sector casamata / brocal	m3					
3,05	Relleno en sector tanques elevados <i>(de acuerdo a propuesta de fundaciones del oferente p/ 4 tanques 10000 lts.)</i>	m3					
4	FUNDACIONES						
4,01	Fundaciones tanques prefabricados elevados (de acuerdo a propuesta del oferente p/ 4 tanques 10000 lts.)	gl					
5	ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO						

SUSTITUCIÓN DEPÓSITO ELEVADO - CASAMATA / BROCAL DE PERFORACIÓN DE AGUA
TAMBO – ESTACIÓN EXPERIMENTAL Nº2 LIBERTAD – FACULTAD DE VETERINARIA

CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN - FORMULARIO B

5,01	Estructura y tanques hormigón armado prefabricado <i>(de acuerdo a propuesta del oferente p/ 4 tanques 10000 lts.)</i>	un					
5,02	Contrapiso hormigón armado <i>(casamata / brocal)</i>	m3					
5,03	Losas hormigón armado en caseta de comando y perforación	m3					
6	ALBAÑILERÍA						
6,01	Elevación muros bloque hormigón (incluye pilares y carreras en hormigón armado)	m2					
6,02	Revoque exterior 1 capa terciada fratasada (s/ arena y portland c/ hydr.)	m2					
6,03	Alisado arena y portland	m2					
6,04	Amure aberturas	gl					
6,05	Revestimiento azulejo 15 x 15, blanco (incluye revoque grueso y adhesivo para cerámico)	m2					
7	IMPERMEABILIZACIONES						
7,01	Arena y portland c/ hidrófugo	m2					
7,02	Pintura impermeabilizante blanca, tipo Sikacryl	m2					
8	INSTALACIÓN SANITARIA						
8,01	Implantación y replanteo <i>(para 4 tanques de 10000 lts)</i>	gl					
8,02	Demoliciones	gl					
8,03	Obras de mantenimiento y complementación de instalaciones que se mantienen	gl					
8,04	Aforo y verificación funcionamiento pozo existente	gl					
8,05	Verificación funcionamiento bomba sumergible y aforo pozo existente.	gl					
8,06	Verificación funcionamiento equipo de potabilización existente.	gl					
8,07	Desagüe pileta de aforo / drenaje	gl					
8,08	Instalación de abastecimiento de agua fría <i>(para 4 tanques de 10000 lts)</i>	gl					
8,09	Grifería, valvulería y accesorios <i>(para 4 tanques de 10000 lts)</i>	un					
9	INST. ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN						
9,01	Suministro y montaje tablero completo	un					
9,02	Canalizaciones embutidas <i>(para 4 tanques de 10000 lts)</i>	gl					
9,03	Canalizaciones aparentes <i>(para 4 tanques de 10000 lts)</i>	gl					
9,04	Suministro y tendido de conductores <i>(para 4 tanques de 10000 lts)</i>	un					
9,05	Suministro e instalación tomas,	un.					

U N I V E R S I D A D D E L A R E P Ú B L I C A
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

	interruptores, alarmas tanques, etc. <i>(para 4 tanques de 10000 lts)</i>						
9,06	Suministro e instalación luminaria L1, incluye célula fotoeléctrica	un					
9,07	Correcciones y conexiones necesarias tablero general edificio tambo	gl					
10	HERRERÍA						
10,1	Sum. y colocación H1	un					
11	CARPINTERÍA DE ALUMINIO						
11,01	Suministro y colocación AL1 (cant. 2)	un					
11,02	Suministro y colocación AL2 (Cant. 2)	un					
11,03	Suministro y colocación AL3 (Cant. 1)	un					
11,04	Suministro y colocación AL4 (Cant. 1)	un					
12	VARIOS						
12,01	Proyecto Apto p/ Construir APC	un.					
12.02	Planos conforme a obra	un.					
13	LIMPIEZA DE OBRA						
13.01	Limpieza final de obra	gl.					
14	AYUDAS A SUBCONTRATOS						
14.01	Ayudas a subcontratos (Desglosar por cada subcontrato)	gl.					
15	GASTOS GENERALES Y BENEFICIO						
15.01	Gastos Generales y beneficio	gl.					
	Precio de las Obras	\$					
	10% Imprevistos y extraordinarios	\$					
	SUBTOTAL 1	\$					
	Impuesto al Valor Agregado IVA	\$					
	TOTAL VARIANTE 2	\$					
	4 TANQUES 10000 LTS.						

Leyes sociales (equivalentes al 70,8% del monto imponible)	\$	
---	-----------	--