

Zimbra:**compras@inau.gub.uy**

L.A. 60/18 - RESPUESTAS A CONSULTAS DE EMPRESAS

De : Juan Pablo Lescano
<jplescano@inau.gub.uy>

vie, 07 de sep de 2018 14:28

 1 ficheros adjuntos

Asunto : L.A. 60/18 - RESPUESTAS A CONSULTAS DE EMPRESAS

Para : Departamento de Compras
<compras@inau.gub.uy>

CC : Fernando Faget <ffaget@inau.gub.uy>

RESPUESTAS:

1) en el plano de albañilería en el cuadro de terminaciones se especifica que el pavimento exterior se realizará de arena y portland lustrado. Existe ya un pavimento de arena y portland en paños. Que superficie abarca este pavimento a realizar? todo el que actualmente es de arena y portland en paños? Se debe utilizar éste como sustrato? se solicita especificar.

El pavimento a realizar será el que sea removido para construir el desagüe de la cañería primaria y de pluviales. De todas formas los paños deben tener un acabado uniforme y no solo pavimentar por encima de las cañerías antes mencionadas. La solución se debe integrar al diseño existente, por ejemplo; en caso de intervenir en un paño existente se deberá recomponer la totalidad del paño.

2) al realizar la acometida a la cámara existente en el hall del edificio con el nuevo ramal de primaria se deberá remover parte del pavimento existente. Se debe colocar nuevo pavimento (de cerámica? de porcelanato?) en todo este espacio? que superficie? se solicita especificar.

El pavimento se colocará en todo el local y será de cerámica grado 5 similar a la existente, el zócalo será del mismo material cerámico de altura igual a la existente. Aproximadamente son 12 m², de todas formas las empresas podrán concurrir a relevar la superficie.

3) En la memoria dice que los muros de la sala de reuniones se realizarán con el sistema steel framing, pero los muros divisorios con los sshh y sala de lactancia también se van a construir en este sistema o se realizarán en tabiquería de yeso?

Los muros exteriores serán con el sistema steel frame y los tabiques interiores con estructura para yeso.

--



Arq. Juan Pablo Lescano
Jefe de Unidad de Proyectos y Obras | Región 1
Departamento de Arquitectura
jplescano@inau.gub.uy | (+598) 27083656 | www.inau.gub.uy



nuevologoinau.jpg
11 KB