



LICITACIÓN PÚBLICA 03/2019 - "CIB Y GIMNASIO MORONI, DURAZNO"

ACLARACIONES 2

- 1) Se deberá prever canalones para el desagüe de techo de gimnasio y oficina.
Los mismos se definirán según el proveedor de los paneles aislantes auto -
portante. Los mismos se conectarán a caños verticales $\Phi 150$ y estos a red de
desagüe de pluviales tal como se indica en planos de Instalación Sanitaria.
- 2) Se adjuntan planos dwg de equipamiento tal como fue solicitado.-