

DPTO. DE LOGÍSTICA Y APROVISIONAMIENTO

ANEXO X

L.P. 22/18 “ADECUACION DE LA BARBACOA Y ALOJAMINETOS DEL PARQUE VACACIONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR”

Montevideo, 15 de Julio de 2019.-

Consulta de Empresa:

Consulta Realizada por la Empresa JD&M Ingeniería y Construcción (09/07/2019)

En la memoria indica lo siguiente con respecto a la extracción de aire “Ductos de extracción”.

Se deberá de construir un ducto para la extracción mecánica de uno de los baños de la barbacoa y suministrar e instalar el equipo correspondiente. El ducto y el equipo a instalar estarán dimensionados de acuerdo a las renovaciones a realizar (8 rph).”

Con respecto a esto quisiera saber en que baño y si pueden brindar mas detalles en referencia a esto.

Respuesta a la Empresa JD&M Ingeniería y Construcción (12/07/2019)

En la barbacoa no se realizará extracción mecánica para los baños. Ambos baños contarán con ventanas al exterior.

Se enviaron planos actualizados. Ver planos A06 A07 , EL03 y EL04.

Consulta Realizada por la Empresa JD&M Ingeniería y Construcción (09/07/2019)

En rubrado hace referencia a un sereno de obra, es esto necesario o podrían considerarse cámaras?

De ser necesario, este debería de estar únicamente en los horarios de la noche?

Respuesta a la Empresa JD&M Ingeniería y Construcción (12/07/2019)

La empresa será responsable de la seguridad de la obra, los materiales y componentes constructivos acopiados, desde el inicio de obra hasta la recepción de la misma. Para ello podrá establecer las medidas que considere adecuadas dentro y fuera de los horarios de trabajo.

Consulta Realizada por la Empresa JD&M Ingeniería y Construcción (10/07/2019)

Podrían enviar detalles del galpón a demoler? Es únicamente el techo o también las paredes? En el interior como se encuentra?

Respuesta a la Empresa JD&M Ingeniería y Construcción (12/07/2019)

No contamos con relevamientos del galpón. El techo es una cubierta curva liviana. Tiene paredes en los testeros, algunas aberturas. Se considerará limpio y sin divisiones interiores para la cotización de demolición.



Consulta Realizada por la Empresa JD&M Ingeniería y Construcción (10/07/2019)

Necesitaría detalles, información o una pequeña descripción con respecto a la luminaria L1 y L3 para cotizar las adecuadas

Respuesta a la Empresa JD&M Ingeniería y Construcción (12/07/2019)

Luminarias:

Se colocarán luminarias en los vestuarios tipo: L1 y L2.

Se colocarán luminarias en baños de barbacoa tipo L3.

Se colocarán luminarias exteriores en pérgolas y exteriores de vestuarios tipo L4

Luminarias L1 y L2:

Para los vestuarios las luminarias que se colocarán son las L1 y L2 que se indican en la planilla

ubicada en la lámina EL4. En esta lámina se rectifica el nombre de la primera luminaria planillada:

dice “L4” debe decir “L1”.

Luminaria L3:

Se colocará en los baños de la barbacoa. Se adjunta planilla a continuación.

PLANILLA DE LUMINARIAS					
TIPO	LUMINARIA esquema (mm)	MARCA - MODELO	UBICACION	MONTAJE	CANTIDAD
L 3 		LUMINARIA LED DE SECCIÓN CUADRADA - LED - difusor opalino - cuerpo metálico 20x20	CIRCULACIÓN / SSHH's	plomo superior h; dintel o h; revestimiento a definir en obra	3

Luminaria L4:

Se colocará en las pérgolas y exteriores de vestuarios. Se encuentra planillada en la lámina D05.

Nota:

El resto de las luminarias indicadas en los planos de eléctrica no se cotizarán.

Consulta Realizada por la Empresa JD&M Ingeniería y Construcción (10/07/2019)

El tanque de 15.000 lts que solicitan en el plano, tiene que ser elevado o puede ser enterrado?

Respuesta a la Empresa JD&M Ingeniería y Construcción (12/07/2019)

La reserva de agua potable para los alojamientos serán con tanques prefabricados de hormigón armado elevados de acuerdo a lo indicado en plano correspondiente. Cumplirán con la norma Unit 559/83 El tanque elevado se deberá revestir en todo su perímetro con rejilla electrosoldada de acero galvanizado en caliente, tipo RJ07 HIERROMAT o similar de calidad superior (Medidas: 990 x 2000 mm, Planchuela: 30 x 2 mm, Separación: 30 x 30 mm). Se deberá construir su estructura de soporte en acero galvanizado según cálculo. Los vínculos con la rejilla serán abulonados.



DNAASS
Dirección Nacional
de Asuntos Sociales