

## DPTO. DE LOGÍSTICA Y APROVISIONAMIENTO

### ANEXO XI

## L.P. 22/18 “ADECUACION DE LA BARBACOA Y ALOJAMINETOS DEL PARQUE VACACIONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR”

Montevideo, 16 de Julio de 2019.-

### Consulta de Empresa:

#### Consulta Realizada por la Empresa JD&M Ingeniería y Construcción (09/07/2019)

En rubrado habla de sistemas de bombeo? Podrían brindar más detalle con respecto a esto? Que tipo de bombas, cantidad, donde estarían ubicadas, etc.

Cuántas bombas debemos suministrar? Ya que la única información al respecto se encuentra en los planos y no es suficiente, me pueden confirmar además si se solicita control de velocidad variable para las mismas?

#### Respuesta a la Empresa JD&M Ingeniería y Construcción (15/07/2019)

Se deben suministrar 2 bombas centrífugas de impulsión, ambos equipos conectados a tablero con lógica programable y alternancia automática, guarda motor, protección por trabajo en seco, alarmas por bajo y alto nivel. No se requiere velocidad variable.