


C01



ESPECIFICACIONES

ABERTURA C01

Cantidad: 2 Der.: 1 Izq.:1
Ubicación: SALAS DE PRENSA
TIPO: Batiente

Material: Marco cajón en madera semidura tipo "cedrinho" o similar

Hoja:
Estructura: bastidor en álamo
Tapacantos en "cedrinho"

Caras:
Enchapado en hardboard
Terminación: 2 manos de esmalte sintético, color a definir por la D.O sobre una mano de fondo para madera

Movimiento: 4 pomelas hierro niquelado
Maniobra y cierre: pomo con llavín

TIPO: Paño fijo
Vidrio Fijo laminado e=4 + 4 mm

NOTA: Todas las medidas se rectificarán en obra.



ESTADIO CAMPEONES OLIMPICOS
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA
FIDEICOMISO DE OBRAS

ARQUITECTO PEDRO CALZAVARA

LAMINA

MADERA
PLANILLAS

FECHA: JUL 2019

ESCALA: 1:25

REVISION:

C01