

CUADRO DE METRAJES

RUBRO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.
1	Cartel de Obra	u	1
2	Implantación	gl	1
3	Limpieza de obra	gl	1
4	Ayuda para adecuación de servicios públicos	gl	1
35	Excavación para obra hidráulica común	m3	975
36	Excavación para obra hidráulica en roca	m3	243
41	Boca de tormenta Tipo 1	u	1
42	Boca de tormenta Tipo 2	u	4
43	Boca de tormenta Tipo 3	u	6
44	Boca de tormenta Tipo 4	u	7
45	Cámaras de inspección 1 m	u	3
46	Cámaras de inspección 1.5 m	u	8
47	Protección en descargas con enrocado	m3	1,3
48	Cabezal de hormigón en entradas y salidas de colectores	m3	15
49	Hormigón de limpieza	m3	0,47
50	Colocación de colector Ø 500 mm	ml	328
51	Colocación de colector Ø 600 mm	ml	120
52	Colocación de colector Ø800 mm	ml	178
53	Colocación de colector Ø 900 mm	ml	43