| Pavimento | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | |
| Parciales | 0 | 18.5 | 15.24 | 16.52 | 2.84 | 16.30 | 5.24 | 18.69 | 6.75 | 6.71 | 26.31 |
| Acumuladas | 0 | 18.5 | 33.74 | 50.26 | 53.10 | 69.40 | 74.64 | 93.33 | 100.08 | 106.79 | 133.1 |
| Cota terreno | +29.226 | | | +29.883 | | +30.193 | +30.262 | | +30.639 | +30.695 | |
| Cota proyecto | +29.226 | +29.462 | +29.656 | | +29.926 | | | +30.558 | | | |

| Pavimento | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | |
| Parciales | 0.31 | 6.71 | 6.86 | 12.95 | 6.59 | 18.11 | 4.74 | 6.36 | 25.72 | 3.50 | 2.48 |
| Acumuladas | 133.41 | 140.12 | 146.98 | 159.93 | 166.52 | 184.63 | 189.37 | 195.73 | 221.45 | 224.95 | 227.43 |
| Cota terreno | +31.082 | +31.229 | | +31.486 | | +31.804 | +31.900 | | +32.439 | | +32.509 |
| Cota proyecto | +31.080 | | +31.263 | | +31.517 | | | +32.102 | | +32.482 | |

| Pavimento | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntos | | 11 | | 12 | | | 13 | | 14 |
| Parciales | 14.36 | 3.52 | 5.50 | 30.33 | 4.59 | 29.83 | 3.42 | 1.31 | 3.11 |
| Acumuladas | 241.79 | 245.31 | 250.81 | 281.14 | 285.73 | 315.56 | 318.98 | 320.29 | 323.4 |
| Cota terreno | +32.712 | | +32.784 | | +33.315 | +33.700 | | +33.731 | +33.689 |
| Cota proyecto | | +32.746 | | +33.212 | | | +33.704 | | +33.689 |

BADENES A CONSTRUIR

UBICACIÓN PROYECTO

Paysandú
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
UNIDAD DE DISEÑO Y PROYECTO

OBRA: Acondicionamiento Avenida Principal Localidad de San Félix

Lámina: SF/01

Lámina : PLANIALTIMETRIA Y CORTE A-A

Escala 1:250

Técnico: Ing. Civil Gustavo Belvisi