



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

martes, 26 de noviembre de 2019

ACLARACIONES VISITA DE OBRA 25 NOVIEMBRE 2019

IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEA HALL Y REFACCIÓN DE LUCERNARIOS
ARQUITECTURA DISEÑO Y URBANISMO

1- MEMBRANA IMPERMEABLE

Se cotizara como opción membrana LÍQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS, ECOLÓGICA, BASADA EN LA TECNOLOGÍA CO- ELÁSTICA (CET) DE SIKA Sikalastic®-560. Se deberá respetar el procedimiento indicado en la ficha técnica del producto. En este caso se solicitará garantía por 5 años.

2- HORARIOS DE TRABAJO

De lunes a sábado en el horario de la construcción previa coordinación con la supervisión de obra de FADU.

3- OBRADOR

Se podrán utilizar los baños y vestuarios de la FADU.

4- LIMPIEZA SUPERFICIE

Se deberá realizar un hidrolavado profundo en toda la superficie y se deberán retirar las zonas de membrana existente que se encuentren sueltas.

5- REFUERZO EN BAJADAS PLUVIALES

Para reforzar el perímetro de las bajadas de agua se prevé colocar geotextil y membrana líquida.

6- JUNTAS

Se reforzaran las juntas entre las tejas con mayor cantidad de membrana líquida.

Arq. Fernanda Ríos
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Dirección General de Arquitectura / UdelaR