


ESTABLECIMIENTO:	HOSPITAL PASTEUR	PROYECTO	OBRA:	CARPINTERIA	FECHA:	Diciembre 2019
SERVICIO:	Sala 206 y 207	704	LAMINA	C2	CANTIDAD	5
						ESCALA: 1-25



MARCO	TIPO	Cajón.-
	ESCUADRIA	50x100 mm
	MATERIAL	Cedriño
	TERMINACIONES	-- --
CONTRA MARCO	MATERIAL	Cedriño.-
	UBICACION	En los 3 bordes a ambos lados.-
	ESCUADRIA	45 x 10mm.-
HOJA	TIPO	Placa.-
	MOVIMIENTO	Batiente.-
	ESPESOR	35mm.-
	MATERIAL	Bastidor 100% pino nacional.-
	TERMINACIONES	Emplacado cedriño.-
	CONTRAVIDRIOS	-- --
	TERMINACION	Zócalo y guarda silla en acero inoxidable.-
HERRAJE	DE MOVIMIENTO	3 pomelas acodadas de bronce niquelado mate.-
		-- --
	DE CIERRE	Picaporte.- Cerradura tipo star.-
ESTANTES	MATERIAL	-- --
	ESPESOR	-- --
	TERMINACION	-- --

TODAS LAS MEDIDAS SERAN RECTIFICADAS EN OBRA -