ARROYO SACRA

Cerramiento existente a mantener

Cuneta existente a mantener

Contramuro existente a retirar

Muro de piedra y ladrillo existente a recuperar

Cantero existente a mantener

Mojón 1 0.00

Luminaria Tipo 1 cada 20m Distancia a sendero: 50cm [ver E-14-00 ]

Senda deportiva Carpeta asfáltica e=5cm, ancho 4.00m **Contrapartida municipal**

Losetones de H.A de color de 1.00 x 0.30m

Pavimento green block Cordoneta de hormigón 12 x 15cm

Infraestructura 9 [ver I-09-00 a I-09-03]

Pozo de agua semisurgente existente

Acceso Vivero

Pavimento existente a reparar

Infraestructura existente Administración

Área de uso: arbustos

Área de uso: arbolado

Infraestructura 11 [ver I-11-00 a I-11-01]

Cerramiento a construir: postes de hormigón y alambrado galvanizado con enredadera vegetal

Barrera natural de especies a preservar

Monte natural de espinillos y algarrobos

Sector previsto para futura Huerta orgánica

Cerramiento a construir: postes de hormigón y alambrado galvanizado con enredadera vegetal

Compostaje existente

Circulación vehicular de servicio Carpeta asfáltica e=5cm, ancho 4.00m **Contrapartida municipal**

Acceso vehicular de servicio

Cuneta existente a mantener

Caminería peatonal 1 Pavimento de hormigón armado ancho 5.0m, junta c/3m

Pavimento de hormigón armado ancho 5.0m, junta c/3m

Esapcio infantil 1 [ver E-02-00] Pavimento de caucho

Esapcio infantil 2 [ver E-03-00] Pavimento de caucho

Esapcio infantil 3 [ver E-04-00] Pavimento de caucho

Esapcio infantil 4 [ver E-05-00] Pavimento de caucho

Sector previsto para futura colocación de puestos de comida

Infraestructura 1 [ver I-01-00 - I-01-01]

Infraestructura 2 [ver I-02-00]

Infraestructura 3 [ver I-03-00]

Infraestructura 4 [ver I-04-00]

Infraestructura 5 [ver I-05-00]

Infraestructura 6 [ver I-06-00 a I-06-02]

Infraestructura 7 [ver I-07-00 - I-07-01]

Infraestructura 8 [ver I-08-00 - I-08-01]

Baños 2 [ver E-01-00 a E-01-06]

Papelera [ver E-12-00]

Bolardos metálicos [ver E-06-00]

Cerramiento existente a retirar

Luminaria Tipo 1 cada 20m



REFERENCIA UBICACIÓN

REFERENCIA GRÁFICOS

| | |
|---|---|
| CP1 | Caminería peatonal 1 \| Pavimento de hormigón armado ancho 5.0m, junta c/3m |
| CP2 | Caminería peatonal 2 \| Pavimento de hormigón armado ancho 2.0m, junta c/3m |
| CP3 | Caminería peatonal 3 \| Pavimento de hormigón armado ancho 3.0m, junta c/3m |
| CP4 | Caminería peatonal 4 \| Pavimento de hormigón armado ancho 2.0m, junta c/3m |
| CP5 | Caminería peatonal 5 \| Pavimento de hormigón armado ancho 5.0m, junta c/3m |
| CP6 | Caminería peatonal 6 \| Pavimento de hormigón armado ancho 2.0m, junta c/2m |
| CP7 | Caminería peatonal 7 \| Pavimento de hormigón armado ancho 3.0m, junta c/2m |
| CP8 | Caminería peatonal 8 \| Pavimento de hormigón armado ancho 1.0m, junta c/1m |

- Hormigón armado
- Carpeta asfáltica e=5cm
- Tratamiento bituminoso doble **| Contrapartida Municipal**
- Pavimento de caucho color 1
- Pavimento de caucho color 2
- Piedra partida
- Césped
- Plantas y arbustos
- A demoler

- Bicicletero [ver E-06-00]
- Bolardos metálicos [ver E-06-00]
- Banco Tipo 1 [ver E-07-00]
- Banco Tipo 2 [ver E-08-00 - E-08-01]
- Banco Tipo 3A [ver E-09-00]
- Banco Tipo 3G [ver E-09-00]
- Banco Tipo 4 [ver E-10-00]
- Banco Tipo 5 [ver E-11-00]
- Papelera [ver E-12-00]
- Bebedero [ver E-13-00]
- Luminaria Tipo 1 cada 20m Distancia a sendero: 50cm [ver E-14-00]
- Luminaria Tipo 2 un brazo ubicada cada 22m Distancia a sendero: 50cm [ver E-15-00]
- Luminaria Tipo 2 doble brazo ubicada cada 22m Distancia a sendero: 50cm [ver E-15-01]
- Luminaria Tipo 3 [ver E-16-00 ]
- Cámara de seguridad | Contrapartida Municipal

REVISIONES

Paysandú

| | |
|---|---|
| PROYECTO: **RESIGNIFICACIÓN PARQUE "PARIS LONDRES" DE LA CIUDAD DE PAYSANDÚ** | COORDINADOR TÉCNICO IP: |
| PLANO: PLANTA ALBAÑILERIA SECTOR 2 | Nº DE PLANO: AR-03 |

COORDINADOR DE PROYECTO: Arq. Manuel de Souza

PROYECTISTA: Arq. Noelia Botana - Arq. Natalia Minetti

PARIS LONDRES

ESCALA: 1:500

FECHA: Julio 2019

REVISIÓN: 1

UNIDAD DE DISEÑO Y PROYECTO